



Obra civil / Otras infraestructuras

Construcción de nave y ejecución de la obra de nuevos telesillas en la estación de esquí de Formigal-Panticosa

Cliente

Formigal, S.A. (Grupo Aramon)

Importe

1.353.054,29€ (IVA incluido)

Localización

Huesca

Periodo de la obra

Julio – noviembre 2020

Mayo – noviembre 2021

Alcance

Ejecución de la obra civil para la instalación de los nuevos telesillas de Lanuza y Pico Royo, así como en la construcción de una caseta motriz que opera como garaje para el almacenaje de las sillas del telesilla de Lanuza en la zona de Sarrios (cota 1789). Además, se hicieron trabajos de adecuación de las nuevas pistas.



Descripción de la obra

El proyecto tuvo lugar en la estación de esquí Formigal-Panticosa en Huesca. Ha incluido dos adjudicaciones independientes: por un lado, las obras civiles para la instalación de dos telesillas nuevos y, por otro, la construcción de una nave almacén para guardar el material en verano.

Los trabajos para la colocación de dos telesillas nuevos en las pistas de esquí de Formigal-Panticosa implicaron la realización de las cimentaciones de la estación motriz de las sillas y del retorno, así como todas las zapatas de las pylonas. En 2020 se ejecutan la silla de Lanuza y en 2021, las cimentaciones de Pico Royo. Además, se ha realizado todo el movimiento de tierras de las nuevas pistas de esquí con drenajes transversales, obras de fábrica y creación de cunetas longitudinales.

También se han estabilizado los taludes de nueva creación y, en algunos casos, fue necesaria la colocación de geomallas.

En la segunda adjudicación se ha entregado una nave para el almacenamiento de las sillas en verano. El proyecto se ha ejecutado por completo, desde el movimiento de tierras para la construcción de la nave y el levantamiento de un muro de 50 m de largo por 7 m de alto, hasta la colocación de la estructura metálica con su respectivo cerramiento. Además, se ha instalado un sistema de agujas para la sirga que permite introducir las sillas con facilidad en el interior de la nave. Se ha construido además una oficina dentro de la nave para el personal de la estación.

Datos principales del servicio

Movimiento de tierras	158.700 m ³
Hormigón en cimentaciones	1800 m ³

Hierro en estructuras	36.000 kg
------------------------------	-----------

soriguē

Vialex Constructora Aragonesa, S.L.
Ricardo del Aro, 14, Entrepantalla - 22004 Huesca
T +34 974 21 09 24
asfaltos@sorigue.com - www.sorigue.com

