



Ciudad/Espacios urbanos

Supresión de barreras arquitectónicas y renovación de pavimento en el distrito de Retiro

Cliente

Distrito de Retiro, Ayuntamiento de Madrid

Importe

499.996 €

Localización

Madrid

Periodo de la obra

2022

Alcance

Actuaciones de supresión de barreras arquitectónicas y de renovación de pavimentos en la Calle Pez Austral, en el Distrito madrileño de Retiro.



Descripción del servicio

La obra incorpora trabajos de rehabilitación en el ámbito de la jardinería, paisajismo y obra civil, destacando:

- Desmontajes y levantados de los elementos de mobiliario urbano existentes en la zona de actuación.
- Demoliciones de pavimentos existentes y levantado de bordillos.
- Desmontaje y montaje de luminarias y báculos.
- Desmontaje y montaje de los semáforos existentes.
- Adecuación de accesos.
- Pavimentación de aceras con loseta hidráulica y terrazo granítico.
- Pavimentación de vados con adoquín prefabricado de 8 cm de espesor.
- Pavimentación de zonas de drenaje con adoquín drenante de 8 cm de espesor.
- Colocación de bolardos modelo Fuencarral.
- Instalación de una nueva red de riego con tuberías de polietileno de diferentes diámetros.
- Plantación de árboles ornamentales.
- Fabricación de pozos de registros e imbornales.

Esta actuación se engloba dentro del Acuerdo Marco de Obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios y zonas verdes, así como la realización de obras en las vías y espacios públicos cuya competencia corresponde al Distrito de Retiro, Lote 4: Espacios Públicos.

Datos principales del servicio

Levantados y demoliciones

- 810 ml de levantado de bordillo
- 2.714 m2 demolióón de solado de acera
- 2.053 m2 demolióón de pavimento asfáltico
- 1.1855 m3 demolióón firme hormigón
- Desmontaje 40 bolardos, 10 báculos, 10 luminarias, 4 semáforos, 20 pantallas de fibra de vidrio y 3 bancos

Superficie total pavimentada

- 998 ml bordillo prefabricado
- 2.930 m2 terrazo granítico
- 512 m2 loseta hidráulica
- 472 m2 adoquín prefabricado color
- 56 MBC AC 16/22
- 140 m2 rigola asfalto fundido
- 890 m2 colocación de bordillo granítico

Zona ajardinada

- 7 uds de árboles ornamentales (platanus hybrida)
- 12 m3 tierra vegetal

Mobiliario urbano

- 38 uds bolardo modelo Fuencarral
- 6 uds aparcabicicletas universales MU-51