



**Paisatgisme i medi ambient/ Obres d'espais enjardinats**

## **Obres de millora del Parc de la Torre-Roja a Viladecans**

### **Client**

Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)

### **Període de l'obra**

Inici: juny 2020. Duració: 5 mesos

### **Localització**

Barcelona

### **Abast**

Millora i dotació de nous equipaments a dos àmbits del Parc de la Torre-Roja, a Viladecans, Barcelona. Readequació de l'espai anomenat "jardí tancat" i ordenació de l'esplanada de la pineda.



## Descripció del servei

Les millores del parc de la Torre-vermella es basen en les següents actuacions:

- Adequació dels accessos al jardí tancat per a facilitar l'accessibilitat, millora de l'àrea de jocs infantils unificant el paviment i incorporant jocs infantils accessibles, així com la certificació de la zona. Ampliació del parterre adjunt i transformació en prat sec.
- Reordenació de l'àmbit de la "Jugatecambiental" amb nous parterres d'arbustiva que complementen el ja existent Jardí de Papallones.
- Pavimentació de l'eix transversal del parc entre el jardí tancat i la pineda resolent el desnivell entre tots dos.

- Construcció d'un recinte de contenidors d'una superfície aproximada de 555 m<sup>2</sup>
- Dotació de nous equipaments esportius en l'àmbit de la pineda: 2 pistes esportives, una de gespa artificial equipada com a camp de futbol i l'altra de bàsquet; graderies dissenyades com a zona estancial i taules de ping-pong i de futtoc.
- Reordenació de l'àrea de pícnic amb una nova disposició de les taules existents, instal·lació de noves i reubicació de papereres.

## Dades principals del servei

### Accessos i àrees de jocs infantils

#### Traballs previs:

Tala d'arbratge, arbusts i tanca: 5u, 20u i 103m

Demolició vorada: 254m

#### Paviment:

Llamborda formigó: 401m<sup>2</sup>

Vorada formigó: 170m

Encintat fusta: 50m

Cautxú reciclat: 188m<sup>2</sup>

#### Mobiliari:

Jocs nous: 6u

Jardineria:

Substrat: 83m<sup>3</sup>

#### Plantació:

Hedera helix: 2.781u

Hidro sembra prat sec: 516 m<sup>2</sup>

### Àrea

#### Jugatecambiental

#### Treballs previs:

Tala d'arbratge, arbusts i tanca: 1u, 12u i 21m

Demolició vorada: 306m

#### Paviment:

Vorada formigó: 155m

#### Mobiliari:

Reubicació banc i

paperera: 3u i 3u

Banc i paperera nous:

2u i 2u

Reg:

Tub degoto: 950 m

#### Jardineria:

Substrat: 44 m<sup>3</sup>

Plantació barreja arbustives: 446 m<sup>2</sup>

### Eix transversal

#### Paviment:

Llamborda formigó: 375 m<sup>2</sup>

Vorada formigó: 94m

Base terrenc: 25 m<sup>3</sup>

#### Mobiliari:

Banc: 2u

Paperera: 2u

#### Recinte

#### contenedor:

#### Tancaments:

Barra llistons fusta: 63m

Porta metàl·lica: 1u

### Equipament esportiu:

#### Traballs previs:

Tala arbratge: 9u

#### Mov. terres:

Anivellació terreny: 1.784 m<sup>2</sup>

Compactació sòl: 1.284m<sup>2</sup>

#### Paviments:

Escales i grades formigó in situ: 14m<sup>3</sup>

Gespa artificial: 606m<sup>2</sup>

Formigó+ fibres: 638m<sup>2</sup>

#### Mobiliari:

Bancs: 8u

Cistella i porteria: 2u y 2u

Aparcament bici: 4u

Barana acer: 68m

Columna il·luminació: 6u

#### Drenatge:

Clavegueram: 168 m

### Àrea pícnic:

#### Mobiliari:

Recol·locació

taula pícnic: 10u

Col·locació

taula pícnic

infantil: 5u

Font clàssica: 1u