



Obra Civil/ Infraestructuras hidráulicas

Transformación en regadío de la iniciativa presentada por la Comunidad de Regantes en constitución “Planetes, Moro y Vall de Camí”, contenida en el ámbito territorial del Pebea.

Cliente

SIRASA – Sociedad de Infraestructuras Rurales Aragonesas, S.A.

Importe

6.183.634,35 € (IVA excluido)

Localización

Zaragoza

Periodo de la obra

Octubre 2004 – Marzo 2006

UTE

Acsa
Romero Polo
M. y J. Grúas

Alcance

Implantación de regadío el término de Nonaspe de 1.217ha.



Descripción de la obra

Implantación de regadío en el término de Nonaspe de 1.217ha., en el cual se realizó un rebombéo (4 bombas de 750m³/h de potencia 400kw) abastecido por las aguas del embalse de Mequinenza hasta una balsa.

Desde esta balsa de 31.000m³ se ejecutó una nueva estación de bombeo (5 bombas de 60l/s y una de 10l/s) para regar las parcelas que no tienen cota para regar por gravedad a las parcelas desde la balsa.