



Obra Civil/ Carreteras y túneles

Mejora general. Variante de la carretera C-13, del PK 13+100 al 20+000. Tramo: Vilanova de la Barca - Tèrmens, Lérida

Cliente

GISA - Gestió d'Infraestructures, S.A.

Importe

5.484.091,00 € (IVA excluido)

Localización

Lérida

Periodo de la obra

Septiembre 2010 - Enero 2013

UTE

Acsa
Benito Arnó
Romero Polo
M. y J. Grúas
Àrids Romà
Voltes

Alcance

Variante de la carretera C-13, tramo: Vilanova de la Barca - Tèrmens.



Descripción de la obra

La obra consistió en la ejecución de una variante de la carretera C-13 con una tipología de autovía (2+2), y una longitud de actuación aproximada de 6,50km. Complementariamente, se incluyó la construcción de un vial de un carril por sentido de 2,1km para conectar

la autovía con la carretera de Bellvís.

La sección tipo consta de una plataforma de 23m para dos carriles por sentido de 3,50m, arcenes interiores de 1,50m y exteriores de 2,50m, y una mediana de 2m.

Datos principales de la obra

Estructuras:	11 pasos superiores, dos obras de fábrica, un viaducto de 440m y un pórtico (protección canal). Solución de tableros mediante vigas tipo artesa y de hormigón postesado aligerado. Cimentaciones fundamentalmente superficiales.
Enlaces:	Construcción de tres enlaces a diferente nivel.
Obras de drenaje:	13 obras de drenaje transversal mediante tubo de HA Ø2.000mm.
Varios:	Reposición de caminos y servicios afectados por las obras. Implantación de las medidas correctoras de impacto ambiental. Implantación de alumbrado público en todo el trazado.