sorigué

## Obra Civil/ Infraestructuras hidráulicas

# Renovación de la red de alcantarillado de la Zona de Levante, Centro-Norte y Poniente de Palma (3 lotes). Palma de Mallorca. Lote 2: Zona Centro-Norte de Palma

### Cliente

EMAYA – Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado, S.A. – Palma de Mallorca

### Periodo de la obra

Junio 2010 – Septiembre 2010

### Importe

1.259.047,00 € (IVA excluido)

### Alcance

Renovación de la red de alcantarillado, sus respectivas acometidas domiciliarias y pozos de bloqueo en siete zonas del término municipal de Palma de Mallorca.

### Localización

Mallorca

## Descripción de la obra

Se realizaron 2.498ml de renovación de red con tubería de PVC macizo de diámetro 315mm, 204ml con tubería de PVC macizo de diámetro 400mm y 227 acometidas domiciliarias. Además, se contempló la ejecución de un nuevo colector de aguas residuales de 359ml de diámetro 1.000mm.

En las zonas de actuación correspondientes a la calzada, se extendió un pavimento provisional formado por 6cm de aglomerado asfáltico S-12 del ancho de la zanja. Posteriormente, y con previo fresado de 3cm, se repuso la anchura total de la calle con el tipo de aglomerado sobre riego de adherencia.

Finalmente, en las aceras se colocó una baldosa igual a la existente sobre solera de hormigón de 10cm de espesor.

sorigué

**Acsa, Obras e infraestructuras. S.A.U.**

Ronda Guinardó, 99 - 08041 Barcelona.
T +34 934 463 850 - F +34 934 462 402
sorigue@sorigue.es - www.sorigue.com