sorigué

Edificación/ Específico

Nueva Sede de ACSA, Obras e Infraestructuras, S.A. en Granada, Andalucía.

Cliente

Grupo Sorigué

Importe

2.294.355,00 € (IVA excluido)

Localización

Granada

Periodo de la obra

Agosto 2008 - Julio 2009

Alcance

Edificio de dos cuerpos unidos por un patio central que alberga las oficinas, talleres, vestuarios, garaje, comedores y zonas de acopio de materiales.

Descripción de la obra

Construcción de un edificio formado por dos cuerpos conectados entre sí. Uno de los cuerpos cuenta con dos plantas de sótano, una planta baja y una planta piso, mientras que el otro, únicamente dispone de una planta baja y una planta piso.

La cimentación se realizó mediante losa, y la estructura con pilares de hormigón armado y forjados reticulares. Los muros de sótano se construyeron de hormigón armado de 30cm de espesor, convenientemente impermeabilizados por su cara exterior.

Los cerramientos en planta baja se construyeron a base de paneles prefabricados de hormigón y en la planta piso, con paredes de fábrica de ladrillo aplacada con piedra natural. La carpintería exterior se instaló de aluminio lacado, mientras que la cubierta se realizó de tipo invertido con acabado de grava.

El pavimento interior se hizo de hormigón fratasado con adición de cuarzo en sótanos y de resinas en las plantas baja y piso. Para los aseos, el pavimento se realizó en gres cerámico. Las divisiones interiores se construyeron con tabicón de ladrillo hueco doble acabadas con enyesado maestreado.

El falso techo de placa se construyó de escayola suspendida, y la carpintería interior, en madera barnizada.

Datos principales de la obra

Cimentación: 884m de pilotes *in situ*.

Estructura: 3.743m² de forjado reticular
35+5 casetón de hormigón.

Revestimiento: 2.500m² de vidrio antirrayos 885x14,15cm.
795m² de chapa de metal
Deployé prelacado color champán.

sorigué

Acsa, Obras e infraestructuras. S.A.U.

Ronda Guinardó, 99 - 08041 Barcelona.
T +34 934 463 850 - F +34 934 462 402
sorigue@sorigue.es - www.sorigue.com