soriguē

Obra Civil/ Infraestructuras Hidráulicas

Modernización de las infraestructuras hidráulicas de los regadíos del Bierzo. Canal Alto: arterias de los tramos I, II, IV Y V, León

Cliente

Aguas de las Cuencas de España S.A. (ACUAES)

Periodo de la obra

Enero 2014 - En ejecución

Importe

5.484.091,00 € (IVA excluido)

UTE

Acsa
Becsa

Localización

León

Alcance

Sustitución del sistema de riego por gravedad por el sistema de riego a presión.

Descripción de la obra

Se ha realizado la sustitución del sistema de riego por gravedad por el sistema de riego a presión.

La red de tuberías está constituida por 4 tuberías principales de las cuales derivan las demás. El diámetro oscila entre 200 y 813mm y su presión nominal entre 6 y 16mm.

- 10.809m PVC para diámetros entre 200 y 315mm
- 18.249m de PEAD para diámetros entre 355 y 710mm
- 4.791m de Acero al carbono para diámetros de 813mm

Se realizaron las arquetas de toma, control, válvulas, ventosas, desagües, rotura de carga, caudalímetros y todas aquellas que fueron necesarias.

Los pasos bajo vías de comunicación se realizaron mediante hincas de escudo cerrado o abierto, según las características.

sorigué

Acsa, Obras e infraestructuras. S.A.U.

Ronda Guinardó, 99 - 08041 Barcelona.
T +34 934 463 850 - F +34 934 462 402
sorigue@sorigue.es - www.sorigue.com