



Mantenimiento urbano/Mobiliario urbano y juegos infantiles

Rehabilitación y mejora de la accesibilidad peatonal en el Parque de la Bombilla de Madrid

Ciente

Distrito Moncloa-Aravaca, Ayuntamiento de Madrid

Importe

328.058,39 € (IVA no incluido)

Localización

Madrid

Periodo de la obra

2021

Alcance

Obras de remodelación de los viales peatonales y adecuación de la accesibilidad de los peatones hacia la vía principal del Parque de La Bombilla, situado en el distrito Moncloa-Aravaca de la ciudad de Madrid.



Descripción del servicio

Con un área de 13 hectáreas, el Parque de la Bombilla es un espacio verde de referencia en el que se celebran importantes eventos a lo largo del año. Situado a pocos metros de la estación Príncipe Pío, discurre paralelo al Parque del Oeste y cuenta con plazas, zonas deportivas y parques infantiles.

Con este proyecto se han remodelado los viales peatonales y se han mejorado los accesos peatonales hacia la vía principal. Para las obras se ha trabajado con hormigón semipulido y aplicación de resinas en la superficie de rodadura. El proyecto ha incorporado varios trabajos de rehabilitación de obra civil entre los cuales se destacan:

- Demoliciones de pavimentos de hormigón y bordillos.
- Cajeados y relleno de los paseos peatonales reconstruidos.

- Corrección de pendientes de los pavimentos para la evacuación de aguas pluviales por gravedad.
- Adecuación de accesos para personas con movilidad reducida.
- Pavimentación con hormigón semipulido armado.
- Tratamiento superficial con polímeros y resinas de pavimentos.
- Pavimentación en adoquín prefabricado.
- Reparación del riego afectado.
- Reconstrucción de escaleras existentes.

Esta actuación se engloba dentro del Acuerdo Marco de las obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios cuya competencia corresponde al distrito Moncloa - Aravaca del Ayuntamiento de Madrid, Lote 4.

Datos principales del servicio

Superficie total pavimentada

Bordillo prefabricado:
1.724 ml

Pavimentación con baldosa de granito:
75 M²

Pavimento de hormigón semipulido:
2.944,11 m²

Pavimento de hormigón semipulido:
2.944,11 m²

Tratamiento superficial de polímeros y resinas:
3.479 m²

Pavimento de adoquín:
70 m²

Doble pasamanos
39 ml