



**Paisajismo y medio ambiente / Obras de espacios ajardinados**

## **Conservación del parque del Bosque de Volpelleres, en el término municipal de Sant Cugat del Vallès**

---

### **Cliente**

Àrea metropolitana de Barcelona (AMB)

---

### **Periodo de la obra**

Febrero - Mayo de 2019

---

### **Localización**

Barcelona

---

### **Alcance**

La obra alcanza únicamente la superficie destinada a parque urbano, aproximadamente 117.626 m<sup>2</sup>. El bosque y el camino que incluye el parque conservan unas características topográficas y de vegetación alejadas de la imagen convencional de un parque urbano. Por este motivo se arregla haciéndolo más accesible y garantizado, al mismo tiempo, su cuidado y conservación, preservando su condición forestal dentro del entorno urbano.



## Descripción del servicio

La obra del parque del Bosque de Volpelleres prevé el aumento de la accesibilidad y mejora del servicio que presta a su entorno urbano a la vez que se preserva la condición forestal del ámbito. Para hacerlo posible se han realizado actuaciones mínimas como:

- El tratamiento de algunos tramos del camino existente; suavizar el pendiente, ampliar la anchura y/o se corregir la curvatura para, por ejemplo, permitir el acceso de camiones de bomberos.
- Creación de 2 caminos auxiliares con acceso de peatones y vehículos de bomberos o de mantenimiento.

Por ello, se lleva a cabo, entre otras tareas:

- La pavimentación en tramos donde las características del terreno causen un mayor deterioro, así como la contención de muros.

- La construcción del recinto de mantenimiento (edificación 36 m<sup>2</sup> y recinto exterior de 120m<sup>2</sup>).
- Implantación de la zona de juegos infantiles, áreas de descanso y un mirador, todo ello dotado con el mobiliario urbano pertinente.

Lo que respeta a la vegetación se prevé:

- La conservación de la flora asociada a la riera, formada por árboles de interés.
- La regeneración de la zona de la pineda donde se contempla la tala selectiva, limpieza de árboles caídos y desbroce selectivo de arbustos.

## Datos principales del servicio

### Pavimentos:

**Nuevo camino de servicios:**  
545 m

**Terrizo:**  
5.291 m

**Caucho:**  
125 m<sup>2</sup>

### Jardinería:

**Tala árboles ejemplares:**  
500 u

**Desbroce selectivo de arbustos:**  
57.120 m<sup>2</sup>

**Desbroce de alta dificultad (por especies o para la orografía):**  
10.200 m<sup>2</sup>

### Mobiliario urbano y juegos infantiles:

**Barandilla de madera tipo Parc de Collserola:**  
180.7 m

**Bancos y papeleras de acero corten:**  
14 u i 7 u

**Zona de juegos infantiles formados por:**  
1 tobogán, 2 columpios y 3 muelles

**Conjunto de equipamientos deportivos**