



Ciudad / Espacios urbanos

Obras de remodelación de aceras en dos plazas del distrito de Carabanchel, Madrid

Cliente

Distrito de Carabanchel. Ayuntamiento de Madrid

Importe

-

Localización

Madrid

Periodo de la obra

2022

Alcance

Trabajos de rehabilitación y mejora de la accesibilidad en las aceras de las plazas de Coímbra y Setúbal del distrito de Carabanchel.



Descripción del servicio

El proyecto busca mejorar los accesibilidad mediante obras civiles y trabajos de paisajismo, entre las cuales se destacan:

- Demoliciones de pavimentos y levantado de bordillos.
- Demolición del firme con base de hormigón.
- Desmontaje y levantado de elementos de mobiliario urbano existente.
- Adecuación de accesos.
- Urbanización general mediante pavimento de losa de hormigón de 50x50x8 cm en distintos colores.
- Pavimentación de barbacanas con baldosa hidráulica de botones de 20x20 y acanaladura

de 40x40 cm.

- Ejecución de murete de bloque de hormigón cara vista, rematado con baldosa 50x20 en el perímetro de las zonas ajardinadas.
- Instalación de valla peatonal modelo Sol Baja de 84 cm de altura.
- Puesta a cota de los registros existentes y sustitución de las rejillas de fundición dúctil.

Esta actuación se engloba dentro del Acuerdo Marco de Obras y actuaciones en las zonas verdes, vías y espacios públicos e IDM básicas (Lote 2) competencia del Distrito de Carabanchel.

Datos principales del servicio

Levantados y demoliciones

- 81 uds de desmontaje de bolardos.
- 1.221 m de levantado de bordillo.
- 5.580 m² demolición de solado de acera.
- 77 m³ demolición base de hormigón.
- 715 ml desmontaje de valla.
- 25 uds. levantado banco de granito.

Superficie total pavimentada

- 273 m bordillo prefabricado.
- 1.114 m² losa granítica abujardada.
- 4.260 m² losa granítica lisa.
- 17 m² loseta hidráulica 20x20
- 38 m² loseta hidráulica 40x40
- 495 m² bloque de hormigón gris 40x20x20
- 708 ml albardilla 50x20x4 cm

Servicios afectados

- 89 uds puesta a cota de registro de acera.
- 30 uds rejilla fundición dúctil.

Mobiliario urbano

- 168 ml valla Sol Baja MU-46B.
- 20 uds desmontaje y puesta a cota de bancos de granito existentes.