



Mantenimiento urbano / Mobiliario urbano y juegos infantiles

## Obras de rehabilitación y adecuación de la Instalación Deportiva Municipal Puerto de Balbarán en Madrid

### Cliente

Distrito de Puente de Vallecas, Ayuntamiento de Madrid

### Importe

474.467,83 €

### Localización

Madrid

### Periodo de la obra

Septiembre 2021 - Enero 2022

### Alcance

Remodelación integral de la Instalación Deportiva Municipal (IDM) Puerto Balbarán del distrito madrileño de Puente de Vallecas. Esta actuación forma parte del Acuerdo Marco que mantenemos con el distrito de Puente de Vallecas del Ayuntamiento de Madrid,.



## Descripción del servicio

La Instalación Deportiva Municipal (IDM) Puerto Balbarán contaba, hasta el momento, con dos pistas de balonmano y dos de baloncesto. Gracias a esta obra amplía su oferta con un circuito de Skate y otro de Pump Track diseñados para diferentes deportes sobre ruedas. La obra incluye, además, todos los trabajos de rehabilitación del espacio urbano, entre los cuales se destacan:

- Demoliciones de pavimentos y desmontaje de mobiliario urbano existente.
- Adecuación de accesos.
- Mejora de drenajes.
- Urbanización general mediante pavimento de hormigón impreso armado y pavimento de hormigón poroso, ambos acabados en distintos colores y formas.
- Tratamiento superficial con polímeros y resinas acrílicas de pavimentos existentes a conservar.
- Instalación de cerramiento perimetral.
- Remodelación de graderío.
- Instalación de nuevo mobiliario urbano como bancos, papeleras y aparcabicicletas.
- Autonomía del alumbrado existente al separarlo de la red pública.
- Renovación de alumbrado mediante la instalación de luces led.

Esta actuación se enmarca en el Acuerdo Marco de las obras de reforma, reparación y conservación del conjunto de edificios y espacios públicos cuya competencia corresponde al distrito de Puente de Vallecas del Ayuntamiento de Madrid, Lote 2.

## Datos principales del servicio

### Superficie total pavimentada

- 20 m<sup>2</sup> de pavimento continuo de hormigón impreso.
- 194 m<sup>2</sup> de pavimento de hormigón poroso.
- 287,20 ml de nuevo graderío
- 151 ml de bordillo prefabricado.

### Superficie total Skate Park

- 470 m<sup>2</sup> de pavimento asfalto.
- 327 m<sup>2</sup> de césped decorativo.
- 1002 m<sup>2</sup> de superficie de resinas.

### Superficie total Pump Track

- Nueve elementos de Skate fabricados in situ.
- 1337,60 m<sup>2</sup> de superficie de resinas.
- 118,16 m<sup>2</sup> de tratamiento antigrafitis.

### Mobiliario urbano

- Seis bancos de madera, 12 unidades de aparcabicicletas y seis papeleras.
- 952 m<sup>2</sup> de cerramiento de mallazo electrosoldado.